



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA BRUSTUROASA
Primăria, Tel./Fax – 0234. 381.170, 0234.381.031
e-mail: primariabrusturoasa@yahoo.com
Nr. 9773 din 13.11.2015

Aprob, /
Primar,
Coman-Găburici Cristian

CAIET DE SARCINI

EXECUTIE LUCRARI – EXECUTIE LUCRARI - Lucrări de reparatie str. Pietricica, Com. Brusturoasa, Jud. Bacău".

Obiectul achizitiei:

EXECUTIE LUCRARI - Lucrări de reparatie str. Pietricica, Com. Brusturoasa, Jud. Bacău".

Date generale

Denumirea autoritatii contractante

Comuna Brusturoasa, Judetul Bacau

Obective generale

EXECUTIE LUCRARI – EXECUTIE LUCRARI – EXECUTIE LUCRARI - Lucrări de reparatie str. Pietricica, Com. Brusturoasa, Jud. Bacău".

Proiectul include două obiecte:

1. Lucrari de reparatii carosabil cu balast, L=2,900 km
2. Realizare rigola din pamant, L=1,000 km

Obiectul contractului de lucrari

EXECUTIE LUCRARI - Lucrări de reparatie str. Pietricica, Com. Brusturoasa, Jud. Bacău

Locatia

Executia lucrarilor se va realiza pe teritoriul administrativ al Comunei Brusturoasa, conform documentatiilor atasate. Terenul pe care este amplasat obiectivul de investitie apartine domeniului public al comunei, se afla in administrarea Comunei Brusturoasa si este incadrat in categoria domeniul public.

Principalii indicatori tehnici

Lucrarile necesare pentru reparatii carosabil strada Pietricica pe lungimea de 2,90 km sunt grupate intr-un obiect, dupa cum urmeaza:

Obiectul 1- Lucrari de reparatii carosabil cu balast, L= 2,90 km.

Se aplica profilul transversal tip prezentat in plansa PT din proiect.

In acest obiect sunt cuprinse urmatoarele categori de lucrari:

- 1.1 Balastare parte carosabila
- 1.2 Realizare rigola din pamant

1.1. Balastare parte carosabila

Aceasta se va reface cu un strat de balast de 15 cm grosime, pe lungimea de 2,90 km si pe o latime de carosabil de 2.75 m. Dupa transportare si descarcarea balastrului in gramezi acesta se va imprastia mecanizat. Dupa aceasta operatiune se va trece la compactarea stratului de balast cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.

1.2. Realizare rigola din pamant

Pe o parte a drumului se va executa mecanizat, pe o lungime totala de 1,000 m o rigola din pamant pentru colectarea si descarcarea apelor meteorice. Aceasta va avea adancimea de 40 cm si latimea de 1,00 m.

Durata maxima de indeplinire a contractului

Durata executiei contractului este de 2 luni.

Durata de garantie acordata lucrarii: minim 6 luni.

Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, calitatea in constructii, receptia lucrarilor si precum si normele tehnice.

Date generale

Oferta se va intocmi in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Cerinte privind garantiile

Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 60 zile. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa. Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 6 luni. Quantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului , fara TVA. Ofertele in care se va prezenta un quantum de al garantiei de buna executie mai mic de 5 % nemotivat si nesustinut de documente corespunzatoare si/sau o perioada de garantie de buna executie a lucrarilor mai mica de 6 luni , vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

Consilier achizitii publice,

Teofana Andrășoiaie

